

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO/OBRA: REFORMA DE FONTE LUMINOSA

LOCAL: PRAÇA LUIZ SÁVIO - CENTRO - PEDREGULHO - SP

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

data: 30/03/2023

BDI = 25%

Item	Descrição	UND	QTD	Preço Unitário R\$	BDI R\$	Preço Total R\$
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Estucamento e lixamento de concreto	M2	57,75	27,53	6,88	1987,32
	TOTAL DA ETAPA					1987,32
02	PAVIMENTAÇÃO					
2.1	Regularização de piso com nata de cimento e branco	M2	57,75	22,73	5,68	1640,82
2.2	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	39,95	140,00	35,00	6991,25
	TOTAL DA ETAPA					8632,07
03	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
3.1	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	24,00	59,28	14,82	1778,40
3.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	M	12,00	59,10	14,78	886,50
3.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexões	M	42,00	88,40	22,10	4641,00
3.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	24,00	23,28	5,82	698,40
3.5	Bico Geiser 38mm x 1 1/2"	un	32,00	180,00	45,00	7200,00
3.6	Bico Geiser 63mm x 3/4"	un	1,00	150,00	37,50	187,50
	TOTAL DA ETAPA					15391,80
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
4.1	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	30,00	4,08	1,02	153,00
4.2	Projtor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 lW, para uso externo	UN	6,00	964,95	241,24	7237,13
4.3	Construção de Caixa de Avenaria para Painel de Comando - 100x100x20cm					
4.3.1	Avenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	M2	0,2	81,5	20,38	20,38
4.3.2	Avenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	M2	1	63,1	15,78	78,88
4.3.3	Chapisco	M2	2,40	5,05	1,26	15,15
4.3.4	Emboço comum	M2	2,40	15,64	3,91	46,92
4.3.5	Reboco	M2	2,40	9,11	2,28	27,33
4.3.6	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,2	750,00	187,50	187,50
4.4	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	567,24	141,81	709,05
4.5	Chave comutadora/seletores com 1 polo e 2 posições para 25 A	UN	1	134,16	33,54	167,70
4.6	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	6	34,34	8,59	257,55
4.7	Contator de potência 12 A - 2na+2nf	UN	1	249,04	62,26	311,30
4.8	Relé de tempo eletrônico cíclico regulável - 110/127 V - 48/63 Hz	UN	3	182,73	45,68	685,24
	TOTAL DA ETAPA					9897,13
05	PAISAGISMO					
5.1	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	25,30	1,39	0,35	43,96
5.2	Terra vegetal orgânica comum	M3	1,265	151,51	37,88	239,58
5.3	Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)	M2	25,30	15,13	3,78	478,49
	TOTAL DA ETAPA					762,03
06	PINTURA					
6.1	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	18,4	16,41	4,10	377,43
6.2	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo - GRADE	M2	62,7	29,5	7,38	2312,06
	TOTAL DA ETAPA					2689,49
07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
7.1	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	71,50	6,00	1,50	536,25
	TOTAL DA ETAPA					536,25
08	TOTAL GERAL					39896,09

FONTE DE PESQUISAS - TABELA CPOS BOLETIM Nº 181



ELSO LEMES FILHO

Página 1 **ENG. CIVIL - CREA 060113022**