



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESF SANTA TEREZINHA

**Local: Rua Ana Rodrigues Vila Verde Ferreira – Nº 135 – Santa Terezinha -
Pedregulho - (SP)**

1. MURO EXTERNO

EXECUÇÃO DE MURO EXTERNO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO NA ESPESSURA DE 14,00 CM, COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, CHAPISCADO E REBOCADO EM ARGAMASSA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

2. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

SERÁ REALIZADO A LIMPEZA MANUAL DE TODO PISO EXISTENTE NO IMÓVEL COM DETERGENTE NEUTRO E SERÁ EXECUTADO A ADEQUAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

3. ESQUADRIAS

SERÃO INSTALADOS PORTAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA, RESPEITANDO AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

4. LOUÇAS E METAIS

NOS BANHEIROS SERÃO INSTALADOS VASOS SANITÁRIOS COM CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIOS DE COLUNA, RESPEITANDO SEMPRE AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

NA COZINHA SERÁ INSTALADA UMA BANCADA COM CUBA EMBUTIDA DE AÇO INOXIDÁVEL.

NOS CONSULTÓRIOS SERÃO INSTALADOS LAVATÓRIOS DE COLUNA.

NA VARANDA E SALA DE EXPURGO SERÃO INSTALADOS TANQUES DE AÇO INOXIDÁVEL.

5. **PINTURA**

AS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DO IMÓVEL, BEM COMO O FORRO EM GESSO RECEBERÃO TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS.

AS ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS RECEBERÃO ESMALTE SINTÉTICO.

6. **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**


A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA SERÁ ATRAVÉS DE UM RAMAL PREDIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO SERÁ A PARTIR DE UM QUADRO DE CONTADORES, OBEDECENDO AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES, SENDO QUE AS TUBULAÇÕES E FIAÇÕES SERÃO DIMENSIONADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA ADEQUADAS PARA AS ATIVIDADES DE USO LOCAL.

7. **OUTROS SERVIÇOS**

SERÃO INSTALADOS CONCERTINA NOS MUROS EXTERNOS DO IMÓVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

PEDREGULHO, 23 DE FEVEREIRO DE 2024

Responsável Técnico



ELSO LEMES FILHO
ENG. CIVIL – CREA 0601113022