



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REFORMA DE BANHEIRO PÚBLICO

**Local: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DR. DIRSO POLO
RUA TENENTE SALVIANO – S/N – CENTRO – PEDREGULHO - SP**

1. DEMOLIÇÕES

TODAS AS DEMOLIÇÕES NECESSÁRIAS NA OBRA, SERÃO EXECUTADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

2. FUNDAÇÃO

AS FUNDAÇÕES SERÃO EXECUTADAS EM BROCAS E VIGAS BALDRAME DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A RESISTÊNCIA DO TERRENO E AOS ESFORÇOS SOLICIDADOS.

3. ESTRUTURA

OS PILARES E VIGAS SERÃO EXECUTADOS EM CONCRETO ARMADO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS ESFORÇOS SOLICIDADOS, CONFORME PROJETOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

4. VEDAÇÃO

A VEDAÇÃO SERÁ EXECUTADA EM ALVENARIA E TIJOLOS CERÂMICOS NAS ESPESSURAS DE 09 CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA.

5. REGULARIZAÇÃO DA COBERTURA

A COBERTURA SERÁ EXECUTADA COM TELHAS CERÂMICAS SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DIMENSIONADA DE ACORDO COM AS DIMENSÕES APLICADAS NO PROJETO, RESPEITANDO SEMPRE AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

6. REVESTIMENTO

AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS SERÃO REVESTIDAS COM REBOCO DE ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA. AS ÁREAS DE BANHEIRO E COZINHA SERÃO REVESTIDAS DE AZULEJOS.

7. ESQUADRIAS

AS PORTAS SERÃO DE AÇO DE ACORDO COM PROJETO E AS JANELAS SERÃO DE AÇO E VIDRO, SEMPRE DE ACORO COM AS NOMAS TÉCNICAS VIGENTES.

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

A TOMADA DE ÁGUA SERÁ ATRAVÉS DE UM RAMAL PREDIAL. TODAS AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO SERÃO EXECUTADAS EM PVC. TODO O ESGOTO SERÁ CONECTADO A REDE CONCESSIONÁRIA LOCAL, RESPEITANDO AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

9. PISO

O PISO DO PRÉDIO SERÁ EXECUTADO EM PEÇAS CERÂMICAS SOBRE CONTRA PISO EM CONCRETO MAGRO. O PISO EXTERNO SERÁ EXECUTADO EM CONCRETO.

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA SERÁ ATRAVÉS DE UM RAMAL PREDIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO SERÁ A PARTIR DE UM QUADRO DE CONTADORES, OBEDECENDO AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES, SENDO QUE AS TUBULAÇÕES E FIAÇÕES SERÃO DIMENSIONADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA ADEQUADAS PARA AS ATIVIDADES DE USO LOCAL.

11. PINTURAS

AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS SERÃO PINTADAS COM TINTA LATEX, AS ESQUADRIAS SERÃO PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO.

PEDREGULHO, 11 DE MARÇO DE 2024

Responsável Técnico



ELSO LEMES FILHO
ENG. CIVIL – CREA 0601113022