


BDI: 23,00%

Bancos:
SINAPI: SP 3/2024

Obra: REFORMA DA EMEB PROFESSORA MARIA MADALENA STRAIOTTO DE SOUZA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				PISOS				cinquenta mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos		50.571,35
1.1	Composição	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	465,21	7,45	9,16	3.465,81	4.261,32
1.2	Composição	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	435	27,84	34,24	12.110,40	14.894,40
1.3	Composição	SINAPI	104604	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	465,21	54,91	67,53	25.544,68	31.415,63
2				FORRO				dezenove mil, novecentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos		19.906,55
2.1	Composição	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	230,24	70,30	86,46	16.185,87	19.906,55
3				PINTURA				quatorze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos		14.694,93
3.1	Composição	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1030,5	11,60	14,26	11.953,80	14.694,93
Total										85.172,83



ELSO LEMES FILHO
ENG. CIVIL – CREA 0601113022