

BDI: 23,00%

Bancos:
SINAPI: SP 3/2024

Obra: REFORMA DA EMEB CRECHE CENTRO SOCIAL VILA PRIVAMERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				PISOS					cinquenta mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos	21.089,75
1.1	Composição	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	275	7,45	9,16	2.048,75	2.519,00
1.2	Composição	SINAPI	104604	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	275	54,91	67,53	15.100,25	18.570,75
2				PINTURA					quatorze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos	18.992,27
2.1	Composição	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	835	11,60	14,26	9.686,00	11.907,10
2.2	Composição	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	65	27,37	33,67	1.779,05	2.188,23
2.3	Composição	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	175	22,75	27,98	3.981,25	4.896,94
								Total		40.082,02



ELSO LEMES FILHO
ENG. CIVIL – CREA 0601113022