



# **Prefeitura Municipal de Pedregulho**

Estado de São Paulo

## ***MEMORIAL DESCRITIVO***

**PROJETO – DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS MUNICIPAIS**

**LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE PEDREGULHO – SP**



# Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

## 1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços consistem na instalação da placa de obra de acordo com as normas técnicas vigentes, bem como a locação de todo canteiro de obra através de serviços topográficos para execução da obra.

## 2.0 – POÇOS DE VISITA

Deverá ser executado poço de visita, tipo circular, em concreto pré-moldado, mantendo rigorosamente a verticalidade dos anéis de concreto. A execução de poços de visita, tem como objetivo de permitir a inspeção e limpeza da galeria. Deverão ser executados sempre que exista mudanças de direção, nos pontos de confluência de tubulações importantes, ou em trechos longos sem inspeção. As cotas de chegada e de saída dos coletores aos poços de visita deverão estar rigorosamente de acordo com o projeto. Na execução das juntas dos anéis de concreto, deverá ser utilizada argamassa no traço 1:3 (cimento e areia). O fundo da vala e a base de brita deverão ser devidamente compactados. Deverão ser realizados testes de estanqueidade no poço de visita a ser executado.

## 3.0 – CAIXAS e BOCAS DE LOBO

Serão executados caixas e bocas de lobo duplas retangulares em alvenaria com blocos de concreto combinadas com grelha de acordo com as normas técnicas vigentes.



# Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

## 4.0 – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

### 4.1- DESCRIÇÃO

Os serviços consistem no fornecimento e assentamento de tubos de concreto e PVC para rede de águas pluviais de acordo com as normas técnicas vigentes.

### 4.2 – EQUIPAMENTOS

- a) Retro escavadeira ou escavadeira;
- b) Caminhão munck;
- c) Caminhão basculante;
- d) Pequenas ferramentas: pá, enxada, alavanca, cabo de aço, colhe de pedreiro, etc.

## 5.0 - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE (regularização de poços de visita e bocas de lobo)

Serão regularizados os Poços de Visita e Bocas de Lobo existentes, sendo instalados tampas e grelhas de ferro de acordo com as normas técnicas vigentes.

Pedregulho, 15 de ABRIL de 2024

ELSO LEMES FILHO  
CREA-SP 0601113022